Friondo GmbH

German Energy Awards® Winner 2026

Top 100 Energy Companies of the year 2026

Mehr dazu im Interview ›



ANGEBOT · PV-ANLAGE

Ihr individuelles PV-Angebot zum Festpreis

Eigener Strom, mehr Unabhängigkeit

Friondo GmbH · Arnold-Overbeck-Str. 63-65 · 47139 Duisburg

Herr Max Mustermann
Musterstraße 12
47139 Duisburg

Angebot-Nr.	**AN-C-261022**
Datum	**16.10.2026**
Gültig bis	**15.11.2026**
Ihr Ansprechpartner	**Demo Vertriebler**
Telefon	**0170 1234567**

MITGLIEDSCHAFTEN & ZERTIFIZIERUNGEN

sanitär heizung klima INNUNGS-FACHBETRIEB
KOMPETENZ IN BAD, WASSER, WÄRME UND RAUMKLIMA BEI IHNEN VOR ORT.

E HANDWERK Qualifizierter Fachbetrieb der Innung

bdsh Bundesverband des Solarhandwerks

FACHBETRIEB WÄRMEPUMPE

BOSCH Zertifizierter Profi Premium Partner
Heizung. Klima. Warmwasser.

ANSCHRIFT
Friondo GmbH
Arnold-Overbeck-Str. 63-65
47139 Duisburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Scheelen
Charoula Scheelen
Ioannis Simeonidis

KONTAKT
T: 0203 - 3965 710
info@friondo.de
www.friondo.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Duisburg · IBAN: DE98 3505 0000 0200 4064 03 · BIC: DUISDE33XXX
Sparkasse Krefeld · IBAN: DE06 3205 0000 0000 4974 53 · BIC: SPKRDE33

STEUERDATEN
Amtsgericht Duisburg
HRB 34795
USt-IdNr. DE350979869

Ihr Angebot im Überblick

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Friondo GmbH. Sie haben eine zukunftssichere Entscheidung getroffen – eine eigene Photovoltaikanlage senkt Ihre Stromkosten, macht Sie unabhängiger von steigenden Energiepreisen und steigert den Wert Ihrer Immobilie.

DARIN ENTHALTEN

- **Ihre individuelle PV-Anlage** – Module, Wechselrichter und Speicher passend zu Dach und Verbrauch
- **Detaillierte Installationsleistungen** – fachgerecht, sauber und termingerecht
- **Transparent und Festpreis** – klar verständlich und ohne versteckte Kosten
- **Unser Rundum-Sorglos-Service** – von der Planung bis zur Inbetriebnahme

WARUM FRIONDO?

- **Fachkompetenz & Qualität** – Als Meisterbetrieb, Mitglied der Innung und VDI-zertifiziertes Fachunternehmen setzen wir auf höchste Standards.
- **Mitglied im Bundesverband des Solarhandwerks** – Geprüfte Fachkompetenz für Planung, Montage und Netzanschluss Ihrer Solaranlage.
- **Persönliche Beratung** – Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur perfekten Lösung für Ihr Zuhause.
- **Effizienz & Nachhaltigkeit** – Unsere Systeme senken Ihren Energieverbrauch spürbar und steigern den Wert Ihrer Immobilie.
- **Alles aus einer Hand** – Planung, Installation, Anmeldung und Service aus einem Haus.

Wir sind auf Photovoltaik spezialisiert und gehören in der Region zu den führenden Anbietern. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren eigenen Strom erzeugen!
Ihr Friondo-Team

DAS FRIONDO-TEAM



Festpreisangebot

Alle Preise in EUR, netto

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
Komplettpaket 13,65 kWp PV-Anlage inkl. PV-Module, Wechselrichter, Unterkonstruktion, Speicher und Montage zum Festpreis					
001	30,00	Stück	**Solar Fabrik Mono S4 Halfcut |Trend Full Black** 455 W Bifaziales Doppelglas-Modul mit schwarzen Gitterlinien und transparenter Rückseite mit N-TYPE/ TOPCon-Zelltechnologie. Der ästhetische Hingucker für den Residential- und Commercial-Bereich nutzt die klassische Modulgröße mit 96 Zellen optimal aus. Deutsche Garantie 30 Jahre Garantie auf das Produkt und 30 Jahre auf die Modulleistung Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. *Die angebotenen PV-Modultypen stehen unter Vorbehalt der aktuellen Markt- und Lieferverfügbarkeit. Aufgrund der weltweiten Liefer- und Marktsituation behalten wir uns vor, in Rücksprache mit dem Kunden technisch und qualitativ gleichwertige Module anderer Hersteller bzw. Modultypen zu liefern und zu verbauen.	87,75	**2.632,50**
002	1,00	Set	**Sigenergy Hybrid System TP2 12/10** Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 12.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management-System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt	4.846,27	**4.846,27**
003	2,00	String	**Solar/Erdungskabel Set je String** DC-Verkabelung vom Modulfeld bis zum Anschlussraum je String, maximal 10 Meter Erdungskabel für die Unterkonstruktion inkl. Kabelklemmen bis zum Hausanschlussraum, max. 10m	192,00	**384,00**

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
004	30,00	Mod.	**UK Satteldach je Modul** Montageset der PV Anlage / Schrägdachkonstruktion bestehend aus: • Dachhaken • Tellerkopfschraube 8x100 • Endkappe • Profilverbinder • Endklemme vormont. 32mm swz • Trägerprofil 37, 2200mm • Mittelklemme Click 32mm swz • Kabelclip (VPE a 100 Stück)	99,00	**2.970,00**
005	30,00	Mod.	**Montage je Modul, DC-Verkabelung bis zum Wechselrichter** Installation der PV-Anlage DC • Dachmontage des Gestell-Systems • Montage und Verkabelung der Module • Stringkabelverlegung vom PV-Generator zum WR • Durchmessen der Strings • Alurohrverlegung,- FBY Leerrohr Verlegung	118,00	**3.540,00**
006	1,00	psl.	**Gerüst / Absturzsicherung** Sicherung mit Rollgerüst oder alternativ Absturzsicherung mit Sicherungsnetz	735,00	**735,00**
007	1,00	psl.	**(Optionale Position)** Sigenergy Energy Gateway 3Ph Ersatzstrom inkl. Installation Ersatzstrom System für Sigenergy Hybrid Systeme Nahtlose Umschaltung in den Backup-Modus ohne Spannungsunterbrechung Backup-Versorgung wahlweise für das gesamte Hausnetz oder definierte Bereiche Art des Netzanschlusses dreiphasig Abmessungen (B / H / T) 510 / 750 / 179 mm Gewicht 23 kg / Schutzklasse IP54	1.091,80	**EP.**
008	1,00	psl.	**Elektroarbeiten AC ab Wechselrichter** Verdrahtungsarbeiten an der Zählerverteilung und Speicheranbindung, Anbindung,- Verdrahtung des Wechselrichters an Zähleranlage, Potentialausgleich der PV Anlage, Montage von MC4 Steckern, Montage von Kabelkanälen, Klein,- Verdrahtung,- Befestigungsmaterial inkl. Montage von SLS Hauptschalter 35A ggf. 50A & AC Überspannungsschutz	2.228,00	**2.228,00**
009	1,00	Stück	**DC Überspannungsschutz Typ 2, 2 MPPT** Generatoranschlusskasten Kompakte und vorkonfektionierte Box Typ2 Überspannungsableitern für die DC Seite. Geeignet für WR mit 2 MMP bis 1000V DC	292,00	**292,00**

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
010	1,00	psl.	**Planung, Netzanmeldung und Inbetriebnahme** Planung Ihrer individuellen PV-Anlage inklusive Dachbelegung, Erstellung des Stringplans, Wechselrichter-Leistung und Ermittlung der optimalen Speichergröße gemäß Lastprofil und Auslastung. Anmeldung beim zuständigen Netzbetreiber mit allen notwendigen Formularen und Organisation zum Zählertauch. Inbetriebnahme Ihrer PV-Anlage, Einrichtung der Monitoring App, Prüfung und Messung aller Komponenten, Einweisung zur Handhabung inkl. Sicherheitshinweise und Dokumentation Ihrer Anlage. Die Anmeldung im Marktstammdatenregister muss aus Datenschutzrechtlichen Gründen vom Anlagenbetreiber/Kunden gemacht werden. Gerne können wir Sie dabei unterstützen.	495,00	**495,00**
011	1,00	psl.	**An,- Abfahrt,- Müllentsorgung**	150,00	**150,00**
012	1,00	psl.	**Friondo "fit for future"** Bestehen aus:	599,00	**599,00**
013	1,00	psl.	**Friondo "SpotDynamic" - Ökostromtarif** Der dynamische Stromtarif für Chancenbewusste! 8,99€ SpotmyEnergy Grundgebühr/ Monat Dynamischer . Arbeitspreis + 1 Cent Beschaffungskomponente/ kWh - 100 % Ökostrom Kosten-Airbag bei 39ct/kWh brutto auf das Monatsmittel 1 Monat Mindestlaufzeit - Sie bleiben komplett flexibel Exklusiv durch Friondo erhältlich!	0,00	**0,00**

Netto-Summe	18.871,77 €
0,00 % USt. (§ 12 Abs. 3 UStG)	0,00 €
Gesamt-Betrag	**18.871,77 €**

WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG

zu Angebot AN-C-261022 · Duisburg, 16.10.2026

So rechnet sich Ihre Energielösung

PV-Anlage 13,65 kWp mit 30 Modulen · Sigenergy Speicher 10 kWh · Friondo SpotDynamic — für Max Mustermann, Musterstraße 12, 47139 Duisburg. Grundlage: 4.000 kWh Haushaltsstrom pro Jahr.

IHRE ERSPARNIS IN 20 JAHREN

43.800 €

Das 2,3-Fache Ihrer Investition von 18.872 € – vermiedene Stromkosten plus Einspeisevergütung, bei nur 3 % Strompreissteigerung pro Jahr.

10 Jahre
bis sich die Anlage bezahlt gemacht hat


87 %
Ihres Stroms kommen vom eigenen Dach

152 €/Monat
Ersparnis – schon im ersten Jahr

Wann sich Ihre Anlage bezahlt macht

Kumulierte Ersparnis abzüglich Investition, in €


Start 2027: Investition 18.872 €



Ab 2036 arbeitet die Anlage nur noch für Sie: **rund 24.900 € Gewinn bis 2046**.

Woher Ihr Strom kommt – und wohin Ihr Solarstrom geht

Jahr 1, in kWh



Sie nutzen **29 % Ihres Solarstroms selbst** (Eigenverbrauch) und decken **87 % Ihres Bedarfs vom eigenen Dach** (Autarkie).

ANSCHRIFT
Friondo GmbH
Arnold-Overbeck-Str. 63-65
47139 Duisburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Scheelen
Charoula Scheelen
Ioannis Simeonidis

KONTAKT
T: 0203 - 3965 710
info@friondo.de
www.friondo.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Duisburg · IBAN: DE98 3505 0000 0200 4064 03 · BIC: DUISDE33XXX
Sparkasse Krefeld · IBAN: DE06 3205 0000 0000 4974 53 · BIC: SPKRDE33

STEUERDATEN
Amtsgericht Duisburg
HRB 34795
USt-IdNr. DE350979869

IHRE ERSPARNIS IM DETAIL

zu Angebot AN-C-261022 · Duisburg, 16.10.2026


Was Sie Jahr für Jahr sparen

Ihre Stromkosten über 20 Jahre – ohne Anlage und mit Ihrer Friondo-Energielösung. Dazu: wie sich Ihr Vorteil im ersten Jahr zusammensetzt und was jeder Baustein des Systems beiträgt.

Ihre Stromkosten pro Jahr

ohne Anlage vs. mit Friondo, in €, Strompreis +3 % p. a.

Ohne Anlage Mit Friondo (Netzbezug zu SpotDynamic-Preisen abzüglich Einspeisung)



34.400 €
ohne Anlage in 20 Jahren

–9.400 €
mit Friondo in 20 Jahren

43.800 €
Ihr Vorteil in 20 Jahren

Ihr Vorteil im ersten Jahr

kWh × Preis = Betrag

Stromkosten heute	4.000 × 32 ct	**1.280 €**
Netzbezug neu	503 × 32 ct	**– 161 €**
Einspeisung	9.367 × 7,8 ct	**+ 731 €**
SpotDynamic	503 × –14 ct	**+ 70 €**
Betriebskosten	pauschal	**– 100 €**
Ihr Vorteil Jahr 1	152 €/Monat	**1.820 €**

Ihr Verbrauch

Gesamt: **4.000 kWh Strom pro Jahr**

100 % Haushalt

4.000 kWh
Haushalt pro Jahr

503 kWh
Netzbezug mit PV

Ohne Wärmepumpe im Verbrauch – die Rechnung berücksichtigt Haushalt.

Was jeder Baustein bringt

Ersparnis im ersten Jahr, in €

Basis
1.246 €
PV-Anlage allein
20 Jahre: 27.100 € · amortisiert nach 15 J.

+ 504 €
1.750 €
+ Speicher 10 kWh
20 Jahre: 41.900 € · amortisiert nach 10 J.

+ 70 €
1.820 €
+ SpotDynamic
20 Jahre: 43.800 € · amortisiert nach 10 J.

ANSCHRIFT
Friondo GmbH
Arnold-Overbeck-Str. 63-65
47139 Duisburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Scheelen
Charoula Scheelen
Ioannis Simeonidis

KONTAKT
T: 0203 - 3965 710
info@friondo.de
www.friondo.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Duisburg · IBAN: DE98 3505 0000 0200 4064 03 · BIC: DUISDE33XXX
Sparkasse Krefeld · IBAN: DE06 3205 0000 0000 4974 53 · BIC: SPKRDE33

STEUERDATEN
Amtsgericht Duisburg
HRB 34795
USt-IdNr. DE350979869

SICHERHEIT & TRANSPARENZ

zu Angebot AN-C-261022 · Duisburg, 16.10.2026

So sicher ist Ihre Rechnung

Was passiert, wenn der Strompreis kaum steigt? Was bringt Ihre Anlage dem Klima? Und auf welchen Annahmen beruht das alles? Wir legen es offen.

Drei Strompreis-Szenarien

Ersparnis in 20 Jahren, in €



Strompreis +1 % pro Jahr
vorsichtig gerechnet

Strompreis +3 % pro Jahr
Ihre Rechnung

Strompreis +5 % pro Jahr
bei stark steigenden Preisen

Selbst bei nur 1 % Preissteigerung pro Jahr bleibt es bei rund 11 Jahren bis zur Amortisation. SpotDynamic ist mit Ø 18 ct/kWh angesetzt, der Kosten-Airbag deckelt bei 39 ct.

Ihr Beitrag zum Klima

Netzstrom mit 380 g CO_2/kWh (Umweltbundesamt)

5,0 t CO_2	**96 t CO_2**	**41.500 km**	**398 Bäume**
pro Jahr vermieden	in 20 Jahren	Autofahrt pro Jahr	gleiche Wirkung

Unsere Annahmen – transparent

Modellannahmen, keine Zusage

Ertrag	960 kWh/kWp · Monatsprofil · −0,4 %/Jahr
Strompreis	32 ct/kWh · +3 %/Jahr
Einspeisung	7,8 ct/kWh · 20 Jahre fest
Speicher	90 % Wirkungsgrad · 250 Zyklen

Verbrauch	4.000 kWh Haushalt · saisonal
Friondo HEMS	nicht enthalten
SpotDynamic	Ø 18 ct/kWh statt 32 ct · Airbag 39 ct
Betrieb	100 €/Jahr · 20 Jahre ab 2027

Modellrechnung auf Basis Ihrer Angaben und üblicher Erfahrungswerte. Erträge und Einsparungen hängen von Ausrichtung, Verschattung, Wetter, Verbrauch und Strompreisen ab und können abweichen. Keine Garantie, kein Vertragsbestandteil.

SO GEHT ES WEITER

1. **Angebot annehmen**
2. **Feinplanung vor Ort**
3. **Montage in 1–2 Tagen**
4. **Inbetriebnahme & Einweisung**

ANSCHRIFT
Friondo GmbH
Arnold-Overbeck-Str. 63-65
47139 Duisburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Scheelen
Charoula Scheelen
Ioannis Simeonidis

KONTAKT
T: 0203 - 3965 710
info@friondo.de
www.friondo.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Duisburg · IBAN: DE98 3505 0000 0200 4064 03 · BIC: DUISDE33XXX
Sparkasse Krefeld · IBAN: DE06 3205 0000 0000 4974 53 · BIC: SPKRDE33

STEUERDATEN
Amtsgericht Duisburg
HRB 34795
USt-IdNr. DE350979869

Auftragserteilung

Sollte Ihnen das Angebot zusagen, beauftragen Sie uns bequem online – oder senden Sie uns das unterschriebene Angebot per Post zurück.

BARKAUF

Online beauftragen

Eine Anzahlung von 50% des Angebotsbetrags ist spätestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn zu zahlen. Die Restzahlung wird mit der Schlussrechnungsstellung fällig.

Per E-Mail beauftragen ›

FINANZIERUNG MIT CLOOVER

Online beauftragen & finanzieren

Monatsrate auf Anfrage

Finanzierung mit Cloover

Saubere Energie. Faire Raten. Maximale Freiheit.

Sofort starten

Keine Anzahlung, Keine Grundbuchbelastung, Schnelle - digitale Prüfung, Finanzierungszusage in wenigen Minuten, 100 % digital, Kein Papierkram und keine Banktermine

Planbare Monatsraten – Ihre Rate für dieses Angebot:

- Monatsrate auf Anfrage

So bleibt Ihr Budget flexibel und Ihre Energiekosten sinken langfristig.

Maximale Flexibilität

- Kostenlose Sondertilgungen
- Vorzeitige Rückzahlung ohne Strafgebühren
- Individuell anpassbare Laufzeiten

Ihre Vorteile

Sofort investieren · Monatlich entspannt zahlen · Energiekosten senken · Unabhängiger werden

Kundenzufriedenheit: 4,8 von 5 – „Dank Cloover konnten wir unsere PV-Anlage einfach, fair und transparent finanzieren."

Beauftragung per Post

Senden Sie uns das unterschriebene Angebot an: Friondo GmbH, Arnold-Overbeck-Str. 63-65, 47139 Duisburg – oder eingescannt an info@friondo.de.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers

Vertragsbedingungen

Installationsvoraussetzungen

Haftungsbegrenzung

Technische und kaufmännische Angaben sind freibleibend. Sie werden erst durch eine nachfolgende Auftragsbestätigung verbindlich.

Rücktrittsrecht im Zusammenhang mit Technischer Feinplanung

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen und (Liefer-)Leistungen setzen eine eingehende technische Feinplanung voraus, um sicherzustellen, dass das Vorhaben zu den vereinbarten Bedingungen umgesetzt werden kann. Sollte die technische Feinplanung ergeben, dass die Umsetzung des Vorhabens technisch nicht möglich ist oder nur mit erheblichem Mehraufwand erfolgen kann, ist jede Vertragspartei – abweichend der AGB von Friondo – berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Ein entsprechender Rücktritt ist innerhalb von sechs (6) Wochen ab Kenntnisnahme in Textform gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei zu erklären.

Zahlung

Eine Anzahlung von 50% des Angebotsbetrags ist spätestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn zu zahlen. Die Restzahlung wird mit der Schlussrechnungsstellung fällig. Die Rechnung erhalten Sie im Anschluss zur Installation.

*Anwendung des Nullsteuersatzes: § 12 Absatz 3 UStG regelt, dass auf die Lieferung von Photovoltaikanlagen ab 1. Januar 2023 u. a. dann keine Umsatzsteuer mehr anfällt, wenn diese auf oder in der Nähe eines Wohngebäudes installiert werden (Nullsteuersatz).

Wir halten uns freibleibend 30 Tage an dieses Angebot gebunden.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind zu finden unter: https://friondo.de/AGB

Informationen zu unserem Datenschutz finden Sie unter: https://friondo.de/Datenschutz

Wir sichern Ihnen eine fach- und zeitgerechte Ausführung aller angebotenen Leistungen zu.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Rufen Sie uns an - wir sind für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Friondo-Team

Vollmacht zur Beauftragung der SpotmyEnergy GmbH sowie zur Anmeldung und Inbetriebsetzung von Anlagen

Ich bevollmächtige als zukünftiger Anlagenbetreiber und Gebäudeeigentümer die Friondo GmbH, in meinem Namen alle erforderlichen Schritte zur Beauftragung der SpotmyEnergy GmbH als Messstellenbetreiber und/oder Stromlieferant einzuleiten und entsprechende Verträge abzuschließen. Dies umfasst auch die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für damit verbundene Zahlungen.

Die Vollmacht gilt ebenfalls für die Friondo GmbH sowie deren Nachunternehmer zur Anmeldung, Inbetriebnahme, Änderung, Erweiterung oder Abmeldung folgender Anlagen und Verbrauchseinrichtungen beim zuständigen Netzbetreiber oder Energieversorgungsunternehmen: **Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladeeinrichtungen/Wallboxen sowie sonstige steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG (Modul 1, 2 oder 3).**

Die Vollmacht umfasst insbesondere die An- und Abmeldung von Zählern, die Beantragung neuer Zähler, die Einreichung und Entgegennahme erforderlicher Unterlagen, die Kommunikation mit Netzbetreibern, Messstellenbetreibern und Stromlieferanten, die Kündigung bestehender Verträge, die Durchführung eines Anbieterwechsels sowie die Beauftragung und Betreuung eines intelligenten Messsystems.

Die Vollmacht gilt ausschließlich für die genannten Zwecke und erlischt nach Abschluss des beauftragten Vorgangs. Sie kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

ANGABEN ZUR VERBRAUCHSSTELLE

Name:	Max Mustermann
Adresse:	Musterstraße 12, 47139 Duisburg
Geburtsdatum:	
Telefon:	0170 0000000
E-Mail:	max.mustermann@example.de

BITTE ANKREUZEN

- ☐ Messstellenbetreiber
- ☐ Stromlieferant
- ☐ Anmeldung/Inbetriebnahme/ Änderung/Erweiterung/Abmeldung

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, fällige Zahlungen mittels Lastschrift von folgendem Konto einzuziehen.

Kontoinhaber: _____ Adresse: _____

IBAN: _____ Kreditinstitut: _____

_____	_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift Vollmachtgeber	Unterschrift Kontoinhaber, sofern abweichend